

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๑

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๒,๓,...๑๑ จำนวน ๑ สาย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
-โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๒,๓,...๑๑ จำนวน ๑ สาย ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐.๐๐ ตร.ม. ปริมาณงานหินคลุก ๑๓๕ ลบ.ม. รายละเอียด
อบต.กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๗๐,๑๕๑.๕๒.-บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 ๑. แบบสรุปราคากลาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายประดิษฐ์ เวียงคำ	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๒. จำสืบเอกอนงค์ ช่อมะลิ	ตำแหน่ง นักวิชาการป้องกันฯปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นายธนวัฒน์ ธรรมทอง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

ปร.5 แผ่นที่ 1/1

ประมาณการเมื่อวันที่	26-07-65	ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า	2,100.00 ตารางเมตร
อ้างอิงราคาน้ำมัน	35.5 บาท/ลิตร		26-ก.ค.-65

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุก่อสร้าง+ค่าแรง	125,047.05	
2	ค่าFactor Fงานทาง 1.3607	45,104.47	
3	ค่าFactor Fงานอาคาร 0	-	
4	ค่าFactor Fงานสะพาน 0	-	
	รวมค่าก่อสร้าง	170,151.52	บาท
	สรุปค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	170,151.52	บาท
หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบสองสตางค์			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ ประมาณ
ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายประดิษฐ์ เวียงคำ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(จำลองเอกอนงค์ ขอมะลิ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายธนพัฒน์ ธรรมทอง)

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 1/1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ชื่อสายทาง ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,3,...11 จำนวน 1 สาย
 ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100.00 ตร.ม. ปริมาณงานหินคลุก 135.00 ลบ.ม. รายละเอียด อบต.กำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 1 ตำบลบ้านน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ แบบองค์การบริการส่วนตำบลบ้านน้อย กำหนด
 แบบเลขที่ หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.บ้านน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ



วันที่ 26 กรกฎาคม 2565

อ้างอิงราคาน้ำมัน 35.5 บาท/ลิตร 26-ก.ค.-65

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1.1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	2,100.0	1.79	3,759.00	1.3607	2.44	5,114.87	
1.2	งานหินคลุก	ลบ.ม.	135.0	898.43	121,288.05	1.3607	1,222.49	165,036.65	
	รวม				125,047.05		1,224.93	170,151.52	
2	ป้ายก่อนดำเนินการก่อสร้าง	ป้าย	1.00	ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดทำและติดตั้งป้ายที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามหนังสือ					Ls
3	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	สั่งการกระทรวงมหาดไทยที่ มท 080.2/ว 2808 ลง 20 สิงหาคม 2547					Ls

TOTAL	170,151.52
=	125,047.05
=	45,104.47
=	170,151.52

- ผลรวมค่าต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายประดิษฐ์ เวียงคำ)
 หัวหน้าสำนักปลัด
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (จ่าสิบเอกอนงค์ ซ่อมะลี)
 นักวิชาการป้องกันอาชญากรรม
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายธนวัฒน์ ธรรมทอง)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน