

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๒

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายหนองบัวเมีย-ป่าช้า หมู่ ๒
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
- โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายหนองบัวเมีย-ป่าช้า หมู่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๕.๐๐ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๒๐.๐๐ ตร.ม. ปริมาณงานหินคลุก ๑๓๓.๒๐ ลบ.ม. รายละเอียด อบต.กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๖๘,๒๔๓.๓๑.-บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. แบบสรุปราคากลาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายประดิษฐ์ เวียงคำ	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๒. จำสืบเอกอนงค์ ช่อมะลิ	ตำแหน่ง นักวิชาการป้องกันฯปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นายธนพัฒน์ ธรรมทอง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5 แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายหนองผัวเมีย - ป่าช้า หมู่ 2

เจ้าของงาน อบต.บัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 2 ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ แบบองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย กำหนด

แบบเลขที่ อบต.บัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน 4.00 เมตร ยาว 555.00 เมตร

ประมาณการเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,220.00 ตารางเมตร

อ้างอิงราคาน้ำมัน 35.5 บาท/ลิตร 26-ก.ค.-65

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุก่อสร้าง+ค่าแรง	123,644.68	
2	ค่าFactor งานทาง 1.3607	44,598.63	
3	ค่าFactor งานอาคาร 0	-	
4	ค่าFactor งานสะพาน 0	-	
	รวมค่าก่อสร้าง	168,243.31	บาท
	สรุปค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	168,243.31	บาท
หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบสามบาทสามสิบเอ็ดสตางค์			

เฉลี่ยราคาประมาณ

75.79 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ ประมาณ
ราคานี้เป็นราคากลาง


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายประดิษฐ์ เวียงคำ)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(จำลองเอกอนงค์ ขอมะลี)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายธนพัฒน์ ธรรมทอง)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 1/1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ชื่อสายทาง ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายหนองหัวเมย - ป่าช้า หมู่ 2
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 555.00 เมตร
 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,220.00 ตร.ม. ปริมาณงานหินคลุก 133.20 ลบ.ม. รายละเอียด อบต.กำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 2 ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ แบบองค์การบริการส่วนตำบลบัวน้อย กำหนด
 แบบเลขที่ หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.บัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 ประเมินการเมื่อวันที่ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565
 อ้างอิงราคาน้ำมัน 35.5 บาท/ลิตร 26-ก.ค.-65


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1.1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	2,220.0	1.79	3,973.80	1.3607	2.44	5,407.15	
1.2	งานหินคลุก	ลบ.ม.	133.2	898.43	119,670.88	1.3607	1,222.49	162,836.16	
	รวม				123,644.68		1,224.93	168,243.31	
2	ป้ายก่อนดำเนินการก่อสร้าง	ป้าย	1.00	ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดทำและติดตั้งป้ายที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามหนังสือ					Ls
3	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	สั่งการกระทรวงมหาดไทยที่ มท 080.2/ว 2808 ลง 20 สิงหาคม 2547					Ls

TOTAL 168,243.31

- ผลรวมค่าต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN)

= 123,644.68
 = 44,598.63
 = 168,243.31

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายประดิษฐ์ เวียงคำ)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(จ่าสิบเอกอนงค์ ช่อมะลิ)

นักวิชาการป้องกันปฏิบัติการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายธนพัฒน์ ธรรมทอง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน