

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนปอ-บ้านบัวน้อย-บ้านขาม ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ.....

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 124,000.....บาท

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) คสล.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นเงิน 143,232.26.....บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม.....

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายประดิษฐ์ เวียงคำ	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
7.2 จำสืบเอกอนงค์ ช่อมะลิ	นักวิชาการป้องกันฯปฏิบัติการ	กรรมการ
7.3 นายธนพัฒน์ ธรรมทอง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5 แผ่นที่ 1/1

โครงการ ถนน คสล.

สายบ้านโนนโป - บ้านบัวน้อย - บ้านขาม

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 4 ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ แบบมาตรฐาน อบต.บัวน้อยกำหนด

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 41.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 205.00 ตารางเมตร

กำหนดราคากลาง 01-ส.ค.-65 อ้างอิงราคาน้ำมัน 35.50 บาท/ลิตร ณ 1 สิงหาคม 2565


ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุก่อสร้าง+ค่าแรง	105,263.66	
2	ค่าFactor Fงานทาง 1.3607	37,968.60	
3	ค่าFactor Fงานอาคาร 0	-	
4	ค่าFactor Fงานสะพาน 0	-	
	รวมค่าก่อสร้าง	143,232.26	บาท
	สรุปค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	143,232.26	บาท
หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยสามสิบสองบาทยี่สิบหกสตางค์			

เฉลี่ยราคาประมาณ

698.69 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง


(ลงชื่อ)


(ประดิษฐ์ เวียงคำ)

ประธานกรรมการ

หัวหน้าสำนักปลัด


(ลงชื่อ)


(จ่าสิบเอกอนงค์ ช่อมะลิ)

กรรมการ

นักวิชาการป้องกันฯปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)


(นายธนพัฒน์ ธรรมทอง)

กรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนน คสล. ชื่อสายทาง สายบ้านโนนโป - บ้านบัวน้อย - บ้านขาม
 ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 41.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 205.00 ตร.ม. ปริมาณลูกรังไหลทางทั้งสองข้างทาง 3.08 ลบ.ม. รายละเอียด อบรมกำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 4 ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ แบบองค์การบริการส่วนตำบลบัวน้อย กำหนด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.บัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 อ้างอิงราคาน้ำมัน 35.50 บาท/ลิตร ณ 1 สิงหาคม 2565 กำหนดราคากลาง 1-ส.ค.-65

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ปรับเกรดผิวจราจร	ตร.ม.	205.00	1.79	366.95	1.3607	2.44	499.31	เสื่อมราคา
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	10.25	366.67	3,758.37	1.3607	498.93	5,114.01	พาณิชย์ จ.
3	คอนกรีต ค.2	ลบ.ม.	30.75	2,714.21	83,461.96	1.3607	3,693.23	113,566.69	พาณิชย์ จ.
4	WIRE MESH 0.10m.x0.30m.x 4.00mm.	ตร.ม.	205.00	44.00	9,020.00	1.3607	59.87	12,273.51	สืบ
5	เหล็ก DOWEL BAR RB 19 mm.	ตัน	0.00	29,895.33	88.10	1.3607	40,678.58	119.88	พณ.จ.สร..
6	เหล็ก DOWEL BAR RB 15 mm.	ตัน	0.09	27,112.71	2,527.08	1.3607	36,892.26	3,438.60	พาณิชย์ จ.
7	เหล็ก DOWEL BAR DB 16 mm.	ตัน	0.08	29,786.15	2,239.92	1.3607	40,530.01	3,047.86	พาณิชย์ จ.
8	ท่อ PVC 3/4" (ยาว 4 ม./ท่อ)	ท่อ	0.33	69.16	22.68	1.3607	94.11	30.87	พาณิชย์ จ.
9	แผ่นโพน	แผ่น	11.14	46.00	512.52	1.3607	62.59	697.38	สืบ
10	แอลพีลติก	กก.	37.64	38.75	1,458.55	1.3607	52.73	1,984.65	ค่าเสื่อม
11	ไม้แบบ	ตร.ม.	4.61	164.73	759.82	1.3607	224.15	1,033.88	ใช้ได้ 4 ครั้ง
12	ลูกรังไหลทาง(หลวม)	ลบ.ม.	6.15	170.36	1,047.71	1.3607	231.81	1,425.62	วัสดุที่แหล่ง
					105,263.66			143,232.26	
13	ป้ายก่อนดำเนินการก่อสร้าง	ป้าย	1.00	ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดทำและติดตั้งป้ายที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามหนังสือ					Ls
14	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	สั่งการกระทรวงมหาดไทยที่ มท 080.2/ว 2808 ลว 20 สิงหาคม 2547					Ls

TOTAL	143,232.26
	105,263.66
	37,968.60
	143,232.26

- 1 ผลรวมค่าต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- 2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3607
- 3 ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างงานทาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)

(ประดิษฐ์ เวียงคำ)

ประธานกรรมการ

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

(จำสืบเอกอนงค์ ช่อมะลิ)

กรรมการ

นักวิชาการป้องกันาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นายธนพัฒน์ ธรรมทอง)

กรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน