

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายสร้างกกห้วย - สะพานมูล หมู่ 10 ตำบลบ้านน้อย อำเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 210,300 บาท

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) คสล.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นเงิน 233,661.31 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายประดิษฐ์ เวียงคำ	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
7.2 จำสืบเอกอนงค์ ช่อมะลิ	นักวิชาการป้องกันฯปฏิบัติกร	กรรมการ
7.3 นายธนพัฒน์ ธรรมทอง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5 แผ่นที่ 1/1

โครงการ ถนน คสล.

สายสร้างกกหว่า - สะพานมูล หมู่ 10

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 10 ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ แบบมาตรฐาน อบต.บัวน้อยกำหนด

ปริมาณงาน 4.00 เมตร ยาว 88.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 352.00 ตารางเมตร

ประมาณการเมื่อวันที่ 1/8/2565 อ้างอิงราคาน้ำมัน 30.50 บาท/ลิตร ณ 1 สิงหาคม 2565


ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุก่อสร้าง+ค่าแรง	171,721.40	
2	ค่าFactor งานทาง 1.3607	61,939.91	
3	ค่าFactor งานอาคาร 0	-	
4	ค่าFactor งานสะพาน 0	-	
	รวมค่าก่อสร้าง	233,661.31	บาท
	สรุปค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	233,661.31	บาท
สองแสนสามหมื่นสามพันหกร้อยหกสิบเอ็ดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์			

เฉลี่ยราคาประมาณ

663.81 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง


(ลงชื่อ)


(นายปดิษฐ์ เวียงคำ)

ประธานกรรมการ

หัวหน้าสำนักปลัด


(ลงชื่อ)


(จำสืบเอกอนงค์ ช่อมะลิ)

กรรมการ

นักวิชาการป้องกันฯปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)


(นายธนพัฒน์ ธรรมทอง)

กรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 1/1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนน คสล. ชื่อสายทาง สายสร้างกนกหัว - สะพานมูล หมู่ 10
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 88.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 352.00 ตร.ม. ปริมาณลูกรังไหลทางทั้งสองข้างทาง 5.28 ลบ.ม. รายละเอียด อบรม.กำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 10 ตำบลบ้านน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ แบบมาตรฐาน อบรม.บ้านน้อยกำหนด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบรม.บ้านน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 1 สิงหาคม 2565

อ้างอิงราคาน้ำมัน 30.50 บาท/ลิตร ณ 1 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ปรับเกรดผิวจราจร	ตร.ม.	352.00	1.79	630.08	1.3607	2.44	857.35	
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	17.60	366.67	6,453.39	1.3607	498.93	8,781.13	พานิชย์ จ.
3	คอนกรีต ค.2	ลบ.ม.	52.80	2,714.21	143,310.29	1.3607	3,693.23	195,002.31	พานิชย์ จ.
4	WIRE MESH 0.10m.x0.30m.x 4.00mm.	ตร.ม.	352.00	44.00	15,488.00	1.3607	59.87	21,074.52	สื่บ
5	เหล็ก DOWEL BAR RB 19 mm.	ตัน	0.014	29,895.33	418.53	1.3607	40,678.58	569.50	พานิชย์ จ.
6	เหล็ก DOWEL BAR RB 15 mm.	ตัน	0.049	27,112.71	1,328.52	1.3607	36,892.26	1,807.72	พานิชย์ จ.
7	ท่อ PVC 3/4" (ยาว 4 ม./ท่อน)	ท่อน	0.725	69.16	50.14	1.3607	94.11	68.23	พานิชย์ จ.
8	แผ่นโพน	แผ่น	2.99	46.00	137.54	1.3607	62.59	187.15	สื่บ
9	แอลพีลติก	กก.	43.89	38.75	1,700.74	1.3607	52.73	2,314.19	ค่าเสื่อม
12	ไม้แบบ	ตร.ม.	7.92	164.73	1,304.66	1.3607	224.15	1,775.25	ใช้ได้ 4 ครั้ง
13	ลูกรังไหลทาง(หลวม)	ลบ.ม.	5.28	170.36	899.50	1.3607	231.81	1,223.95	วัสดุที่แหล่ง
					171,721.40			233,661.31	
14	ป้ายก่อนดำเนินการก่อสร้าง	ป้าย	1.00	ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดทำและติดตั้งป้ายที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามหนังสือ					Ls
15	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	สั่งการกระทรวงมหาดไทยที่ มท 080.2/ว 2808 ลว 20 สิงหาคม 2547					Ls

TOTAL 233,661.31

1	ผลรวมค่าต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	171,721.40
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3607 =	61,939.91
8	ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างงานทาง	=	233,661.31

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายประสิทธิ์ เวียงคำ)

ประธานกรรมการ

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

(จำลองเอกอนงค์ ช่อมะลิ)

กรรมการ

นักวิชาการป้องกันปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นายธนพัฒน์ ธรรมทอง)

กรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน