

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายอบต.บ้านน้อย – ฐานจุดนั่งไฟ หมู่ 8 ตำบลบ้านน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 213,000 บาท

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) คสล.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นเงิน 236,808.94 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายประดิษฐ์ เวียงคำ	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
7.2 จำสืบเอกอนงค์ ช่อมะลิ	นักวิชาการป้องกันฯปฏิบัติกร	กรรมการ
7.3 นายธนพัฒน์ ธรรมทอง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5 แผ่นที่ 1/1

โครงการ ถนน คสล.

สายอบต.บัวน้อย-ฐานจุดบังไฟ หมู่ 8

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 8 ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ แบบมาตรฐาน อบต.บัวน้อยกำหนด

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 67.50 เมตร หนา 0.15 เมตร

ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 337.50 ตารางเมตร

กำหนดราคากลาง

01-ส.ค.-65

อ้างอิงราคาน้ำมัน 35.50 บาท/ลิตร ณ 1 สิงหาคม 2565


ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุก่อสร้าง+ค่าแรง	174,034.64	
2	ค่าFactor Fงานทาง 1.3607	62,774.30	
3	ค่าFactor Fงานอาคาร 0	-	
4	ค่าFactor Fงานสะพาน 0	-	
	รวมค่าก่อสร้าง	236,808.94	บาท
	สรุปค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	236,808.94	บาท
สองแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยแปดบาทเก้าสิบสี่สตางค์			

เฉลี่ยราคาประมาณ

701.66 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง


(ลงชื่อ)


(ประดิษฐ์ เวียงคำ)

ประธานกรรมการ

หัวหน้าสำนักปลัด


(ลงชื่อ)


(จำลอง เอกกอนงค์ ช่อมะลิ)

กรรมการ

นักวิชาการป้องกันปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)


(นายธนพัฒน์ ธรรมทอง)

กรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนน คสล. ชื่อสายทาง สายอบต.บ้านน้อย-ฐานจุดบั้งไฟ หมู่ 8
 ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 67.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 337.50 ตร.ม. ปริมาณลูกรังไหลทางทั้งสองข้างทาง 5.06 ลบ.ม. รายละเอียด อบต.กำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 8 ตำบลบ้านน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ แบบองค์การบริการส่วนตำบลบ้านน้อย กำหนด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.บ้านน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 อ้างอิงราคาน้ำมัน 35.50 บาท/ลิตร ณ 1 สิงหาคม 2565 กำหนดราคากลาง 1-ส.ค.-65


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ปรับเกรดผิวจราจร	ตร.ม.	337.50	1.79	604.13	1.3607	2.44	822.03	เสื่อมราคา
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	16.88	366.67	6,187.56	1.3607	498.93	8,419.41	พาณิชย์ จ.
3	คอนกรีต ค.2	ลบ.ม.	50.63	2,714.21	137,406.88	1.3607	3,693.23	186,969.54	พาณิชย์ จ.
4	WIRE MESH 0.10m.x0.30m.x 4.00mm.	ตร.ม.	337.50	44.00	14,850.00	1.3607	59.87	20,206.40	สืบ
5	เหล็ก DOWEL BAR RB 19 mm.	ตัน	0.00	29,895.33	145.04	1.3607	40,678.58	197.36	พณ.จ.สร..
6	เหล็ก DOWEL BAR RB 15 mm.	ตัน	0.21	27,112.71	5,716.01	1.3607	36,892.26	7,777.77	พาณิชย์ จ.
7	เหล็ก DOWEL BAR DB 16 mm.	ตัน	0.13	29,786.15	3,723.86	1.3607	40,530.01	5,067.06	พาณิชย์ จ.
8	ท่อ PVC 3/4" (ยาว 4 ม./ท่อน)	ท่อน	0.54	69.16	37.35	1.3607	94.11	50.82	พาณิชย์ จ.
9	แผ่นโพน	แผ่น	19.31	46.00	888.38	1.3607	62.59	1,208.81	สืบ
10	แอลพีลติก	กก.	38.70	38.75	1,499.63	1.3607	52.73	2,040.54	ค่าเสื่อม
11	ไม้แบบ	ตร.ม.	7.59	164.73	1,250.92	1.3607	224.15	1,702.12	ใช้ได้ 4 ครั้ง
12	ลูกรังไหลทาง(หลวม)	ลบ.ม.	10.13	170.36	1,724.90	1.3607	231.81	2,347.06	วัสดุที่แหล่ง
					174,034.64			236,808.94	
13	ป้ายก่อนดำเนินการก่อสร้าง	ป้าย	1.00	ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดทำและติดตั้งป้ายที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามหนังสือ					Ls
14	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	สั่งการกระทรวงมหาดไทยที่ มท 080.2/ว 2808 ลง 20 สิงหาคม 2547					Ls

TOTAL	236,808.94
	174,034.64
	62,774.30
	236,808.94

- ผลรวมค่าต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3607
- ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างงานทาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง


(ลงชื่อ)


(ประคิษฐ์ เวียงคำ)

ประธานกรรมการ

หัวหน้าสำนักปลัด


(ลงชื่อ)


(จำลองเอกอนงค์ ช่อมะลิ)

กรรมการ

นักวิชาการป้องกันปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)


(นายธนพัฒน์ ธรรมทอง)

กรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน