

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนเปือย หมู่ 6 – บ้านพันลำ ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 150,000 บาท

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) คสล.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นเงิน 167,950.62 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายประดิษฐ์ เวียงคำ	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
7.2 จำสืบเอกอนงค์ ช่อมะลิ	นักวิชาการป้องกันฯปฏิบัติการ	กรรมการ
7.3 นายธนพัฒน์ ธรรมทอง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5 แผ่นที่ 1/1

โครงการ ถนน คสล.

สายบ้านโนนเปือย หมู่ 6 - บ้านพันลำ

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 6 ตำบลบ้านน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ แบบมาตรฐาน อบต.บ้านน้อยกำหนด

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร

กำหนดราคากลาง 01-ส.ค.-65 อ้างอิงราคาน้ำมัน 35.50 บาท/ลิตร ณ 1 สิงหาคม 2565


ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุก่อสร้าง+ค่าแรง	123,429.58	
2	ค่าFactor Fงานทาง 1.3607	44,521.05	
3	ค่าFactor Fงานอาคาร 0	-	
4	ค่าFactor Fงานสะพาน 0	-	
	รวมค่าก่อสร้าง	167,950.62	บาท
	สรุปค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	167,950.62	บาท
หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทหกสิบสองสตางค์			

เฉลี่ยราคาประมาณ

699.79 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(ประดิษฐ์ เวียงคำ)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(จ่าสิบเอกอนงค์ ช่อมะลิ)

นักวิชาการป้องกันปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายธนพัฒน์ ธรรมทอง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนน คสล. ชื่อสายทาง สายบ้านโนนเปือย หมู่ 6 - บ้านพันลำ
 ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตร.ม. ปริมาณลูกรังไหลทางทั้งสองข้างทาง 3.60 ลบ.ม. รายละเอียด อบต.กำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 6 ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ แบบองค์การบริการส่วนตำบลบัวน้อย กำหนด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.บัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 อ้างอิงราคาน้ำมัน 35.50 บาท/ลิตร ณ 1 สิงหาคม 2565 กำหนดราคากลาง 1-ส.ค.-65

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ปรับเกรดผิวจราจร	ตร.ม.	240.00	1.79	429.60	1.3607	2.44	584.56	เสริมราคา
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	12.00	366.67	4,400.04	1.3607	498.93	5,987.13	พาณิชย์ จ.
3	คอนกรีต ค.2	ลบ.ม.	36.00	2,714.21	97,711.56	1.3607	3,693.23	132,956.12	พาณิชย์ จ.
4	WIRE MESH 0.10m.x0.30m.x 4.00mm.	ตร.ม.	240.00	44.00	10,560.00	1.3607	59.87	14,368.99	สับ
5	เหล็ก DOWEL BAR RB 19 mm.	ตัน	0.00	29,895.33	103.14	1.3607	40,678.58	140.35	ทณ.จ.สร.
6	เหล็ก DOWEL BAR RB 15 mm.	ตัน	0.12	27,112.71	3,369.44	1.3607	36,892.26	4,584.79	พาณิชย์ จ.
7	เหล็ก DOWEL BAR DB 16 mm.	ตัน	0.09	29,786.15	2,631.90	1.3607	40,530.01	3,581.23	พาณิชย์ จ.
8	ท่อ PVC 3/4" (ยาว 4 ม./ท่อน)	ท่อน	0.38	69.16	26.56	1.3607	94.11	36.14	พาณิชย์ จ.
9	แผ่นโฟม	แผ่น	13.30	46.00	611.80	1.3607	62.59	832.48	สับ
10	แอลพีแอลติก	กก.	37.92	38.75	1,469.40	1.3607	52.73	1,999.41	ค่าเสื่อม
11	ไม้แบบ	ตร.ม.	5.40	164.73	889.54	1.3607	224.15	1,210.40	ใช้ได้ 4 ครั้ง
12	ลูกรังไหลทาง(หลวม)	ลบ.ม.	7.20	170.36	1,226.59	1.3607	231.81	1,669.02	วัสดุที่เหลือ
					123,429.58			167,950.62	
13	ป้ายก่อนดำเนินการก่อสร้าง	ป้าย	1.00	ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดทำและติดตั้งป้ายที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามหนังสือ					Ls
14	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	สั่งการกระทรวงมหาดไทยที่ มท 080.2/ว 2808 ลว 20 สิงหาคม 2547					Ls

TOTAL	167,950.62
	123,429.58
	44,521.05
	167,950.62

- ผลรวมค่าต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3607
- ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างงานทาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (ประดิษฐ์ เวียงคำ)
 หัวหน้าสำนักปลัด
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (จำลอง เอกอนงค์ ช่อมะลิ)
 นักวิชาการป้องกันปฏิบัติการ
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายธนพัฒน์ ธรรมทอง)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน