

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลบ้านน้อย อำเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 150,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) คสล.
.....
.....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นเงิน 168,433.89 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
 -
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายประดิษฐ์ เวียงคำ	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
7.2 จำสืบเอกอนงค์ ช่อมะลิ	นักวิชาการป้องกันฯปฏิบัติการ	กรรมการ
7.3 นายธนพัฒน์ ธรรมทอง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5 แผ่นที่ 1/1

โครงการ ถนน คสล.

ทุกสายที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน หมู่ 3

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 ตำบลบ้านน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ แบบมาตรฐาน อบต.บ้านน้อยกำหนด

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 49.50 เมตร หนา 0.15 เมตร

ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 247.50 ตารางเมตร

กำหนดราคากลาง 01-ส.ค.-65 อ้างอิงราคาน้ำมัน 35.50 บาท/ลิตร ณ 1 สิงหาคม 2565


ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุก่อสร้าง+ค่าแรง	123,784.73	
2	ค่าFactor Fงานทาง 1.3607	44,649.15	
3	ค่าFactor Fงานอาคาร 0	-	
4	ค่าFactor Fงานสะพาน 0	-	
	รวมค่าก่อสร้าง	168,433.89	บาท
	สรุปค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	168,433.89	บาท
หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบสามบาทแปดสิบเก้าสตางค์			

เฉลี่ยราคาประมาณ

680.54 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง


(ลงชื่อ)


(ประดิษฐ์ เวียงคำ)

ประธานกรรมการ

หัวหน้าสำนักปลัด


(ลงชื่อ)


(จัสสิเบกอนงค์ ช่อมะลิ)

กรรมการ

นักวิชาการป้องกันปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)


(นายธนพัฒน์ ธรรมทอง)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ




ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนน คสล. ชื่อสายทาง ทุกสายที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน หมู่ 3
 ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 49.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 247.50 ตร.ม. ปริมาณลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างทาง 3.71 ลบ.ม. รายละเอียด อบต.กำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ แบบองค์การบริการส่วนตำบลบัวน้อย กำหนด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.บัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 อ้างอิงราคาน้ำมัน 35.50 บาท/ลิตร ณ 1 สิงหาคม 2565 กำหนดราคากลาง 1-ส.ค.-65

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ปรับเกรดผิวจราจร	ตร.ม.	247.50	1.79	443.03	1.3607	2.44	602.82	เสริมราคา
2	ล้าง/ทำความสะอาดผิวถนน คสล.เดิม	งาน	1.00	1,000.00	1,000.00	1.3607	1,360.70	1,360.70	LS
3	คอนกรีต ค.2	ลบ.ม.	37.13	2,714.21	100,765.05	1.3607	3,693.23	137,111.00	พาณิชย์ จ.
4	WIRE MESH 0.10m.x0.30m.x 4.00mm.	ตร.ม.	247.50	44.00	10,890.00	1.3607	59.87	14,818.02	สืบ
5	เหล็ก DOWEL BAR RB 19 mm.	ตัน	0.00	29,895.33	106.37	1.3607	40,678.58	144.73	พณ.จ.สร..
6	เหล็ก DOWEL BAR RB 15 mm.	ตัน	0.13	27,112.71	3,549.94	1.3607	36,892.26	4,830.41	พาณิชย์ จ.
7	เหล็ก DOWEL BAR DB 16 mm.	ตัน	0.09	29,786.15	2,715.90	1.3607	40,530.01	3,695.53	พาณิชย์ จ.
8	ท่อ PVC 3/4" (ยาว 4 ม./ท่อน)	ท่อน	0.40	69.16	27.39	1.3607	94.11	37.27	พาณิชย์ จ.
9	แผ่นโฟม	แผ่น	13.76	46.00	633.08	1.3607	62.59	861.43	สืบ
10	แอลพีลติก	กก.	37.98	38.75	1,471.73	1.3607	52.73	2,002.58	ค่าเสื่อม
11	ไม้แบบ	ตร.ม.	5.57	164.73	917.34	1.3607	224.15	1,248.22	ใช้ได้ 4 ครั้ง
12	ลูกรังไหล่ทาง(หลวม)	ลบ.ม.	7.43	170.36	1,264.92	1.3607	231.81	1,721.18	วัสดุที่แหล่ง
					123,784.73			168,433.89	
13	ป้ายก่อนดำเนินการก่อสร้าง	ป้าย	1.00	ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดทำและติดตั้งป้ายที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามหนังสือ					Ls
14	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	สั่งการกระทรวงมหาดไทยที่ มท 080.2/ว 2808 ลว 20 สิงหาคม 2547					Ls

TOTAL	168,433.89
	123,784.73
	44,649.15
	168,433.89

- 1 ผลรวมค่าต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- 2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3607
- 3 ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างงานทาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (ประสิทธิ์ เวียงคำ)
 หัวหน้าสำนักปลัด
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (จำสืบกอนงค์ ช่อมะลิ)
 นักวิชาการป้องกันปฏิบัติการ
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายธนพัฒน์ ธรรมทอง)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน